



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Γ. Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ -Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ

«ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ»

Ταχ.Δ/ση: Καπετάν Γιάννη Παπαδάκη 3
(ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΗΤΕΙΑΣ)

Ξεροκαμάρες 723 00 ΣΗΤΕΙΑ

Πληροφορίες: Τμήμα Τεχνικού & ΒΙΤ

☎ Τηλέφωνο: 28433 40465 ,28433 40373

☎ Fax: 28430 25352

✉ E-mail: texniki.ypiresia&ghsitia.gr

Αριθμ.Πρωτ:

3794

Σητεία : 26/10/2020

ΠΡΟΣ:

Τμήμα Προμηθειών

Προϊσταμένη Οικονομικού

Κοινοποίηση: Δ/ντρια Διοικητικού

Αν/τρια Διοικήτρια

ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΜΑ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ (1) ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με απόφαση της Επιτροπής Χωροταξίας του Νοσοκομείου , απαιτούνται άμεσα εργασίες για τη μερική διαρρύθμιση και ανακαίνιση χώρου του Παιδιατρικού Τμήματος των Εξωτερικών Ιατρείων .

Συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθεί μερική επέμβαση και καθαίρεση τμήματος ενός εξωτερικού τοίχου δομικής οπτοπλινθοδομής ,τροποποίηση και διάνοιξη νέου ανοίγματος ,σε βαθμό και με τρόπο που δεν θίγεται ο φέρων οργανισμός του κτιρίου .

Συνοπτικά για την ολοκλήρωση των εργασιών θα απαιτηθούν :

- ✓ Η καθαίρεση ενός παραθύρου και ενός μικρού τμήματος εξωτερικού τοίχου (οπτοπλινθοδομή) κάτωθεν και περιμετρικά του παραθύρου

- ✓ Διάνοιξη του νέου ανοίγματος και τοποθέτηση αντίστοιχων κουφωμάτων για τη τοποθέτηση θύρας εισόδου /εξόδου .
- ✓ Τοπικά επιχρίσματα για αποκατάσταση του σοβά στα σημεία των καθαιρέσεων/αποξηλώσεων και όπου αλλού απαιτείται
- ✓ Χρωματισμοί των τοίχων και επιφανειών οροφής που θα επηρεαστούν από τις εργασίες καθαίρεσης
- ✓ Τοπική αποκατάσταση του δαπέδου στα σημεία των καθαιρέσεων και όπου αλλού απαιτείται με τσιμεντοκονία και στεγανωτικές επιστρώσεις για την εξομάλυνση και επίτευξη κλίσεων για τα νερά,
- ✓ Τοποθέτηση νέας ανοιγόμενης μονόφυλλης θύρας, διαστάσεων περίπου 1,00Χ2.10m) . Η ανάρτηση του θυρόφυλλου στη μεταλλική κάσα θα πραγματοποιείται με πορταδέλες σε τρία σημεία καθ' ύψους, κατάλληλου μεγέθους ανάλογα με το βάρος του θυρόφυλλου
- ✓ Κατά τη τοποθέτηση της νέας θύρας ,θα κατασκευαστούν ,όπου απαιτείται ,τοιχοπετάσματα από γυψοσανίδα για τη πλήρη κάλυψη των περιμετρικών κενών
- ✓ Άμεση απομάκρυνση μπαζών και αχρήστων από το χώρο του κτιρίου (συμπεριλαμβανομένου και του προαύλιου χώρου). Απαραίτητη η χρήση σκεπασμένου κάδου
- ✓ και γενικά οποιαδήποτε άλλη εργασία για την πλήρη κατασκευή σύμφωνα και με τις υποδείξεις της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου

Περιγραφή Βασικών Υλικών

1. Πόρτα μονόφυλλη μεταλλική με τζάμι

Περιγραφή : πόρτα αλουμινίου βαμμένου ηλεκτροστατικά σε χρώμα (ενδεικτικά RAL 9010),διαστάσεων 110*200 cm κατ' ελάχιστο , με σταθερό υαλοπίνακα (διπλό τζάμι) στο πάνω μέρος .Πάχος κάσας περί τα 5 cm.

Με κατάλληλες κλειδαριές και αντίστοιχες χειρολαβές βαρέως τύπου, ροζέτες, στόπερ, περσίδες εξαερισμού

Σημείωση : Γέραν των βασικών υλικών , τα οποιαδήποτε υλικά (οικοδομικά, μικρουλικά στήριξης, υλικά βαφής και επισκευών) θα κοστολογηθούν από τον ανάδοχο των εργασιών έπειτα από επιτόπιο έλεγχο και με βάση τα πραγματικά στοιχεία . Η αρχική εκτίμηση του κόστους τους θα περιλαμβάνονται στο συνολικό κόστος των εργασιών .

Έπειτα από αρχική έρευνα στη τοπική αγορά , , ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για τη παραπάνω προμήθεια εργασιών και υλικών ανέρχεται

Α) ΕΡΓΑΣΙΑ (συμπεριλαμβανομένου του κόστους των επιμέρους υλικών και της μεταφοράς υλικών στο τόπο του έργου)

στο ποσό των 1000 € (1240 € με ΦΠΑ) και βαρύνει τον ΚΑΕ 0863

Β) ΥΛΙΚΑ


Μία (1) Πόρτα μονόφυλλη μεταλλική με τζάμι

στο ποσό των € 500 (620 €) και βαρύνουν τον ΚΑΕ 1899

Συνολικό εκτιμώμενο κόστος (εργασίες + υλικά) = 1860 € με ΦΠΑ


Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

Ο Μηχ/γος Μηχανικός της Τ/Υ



Καλύβας Περικλής

Ο Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας



Μπελιμπασάκης Ιωάννης