



07-12-2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΟΣ : Αν. Διοικήτρια Γ.Ν.-Κ.Υ. Σητείας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Κοινοποίηση :

Γ. Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ –Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ

«ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ»

(ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΗΤΕΙΑΣ)

ΕΠΕΙΓΟΝ

Ταχ.Δ/ση: Καπετάν Γιάννη Παπαδάκη 3

Ξεροκαμάρες 723 00 ΣΗΤΕΙΑ

Πληροφορίες: Τμήμα Τεχνικού & ΒΙΤ

Τηλέφωνο: 28433 40465

Fax: 28430 25352

E-mail: texniki.ypiresia@ghsitia.gr

**ΘΕΜΑ: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ
ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΠΡΟΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟΥ
ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ**

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι για λόγους διασφάλισης της καλής ποιότητας του νερού και λόγω της παλαιότητας των σωληνώσεων ύδρευσης και ζεστού νερού (30ετίας), κρίνεται αναγκαία η αντικατάσταση του συνόλου των σωληνώσεων (αλλαγή υπάρχοντος γαλβανισμένου σιδεροσωλήνα σε νέο πολυπροπυλενίου PPR αυτογενούς συγκόλλησης).

Έχει διαπιστωθεί στο δίκτυο του ζεστού νερού χρήσης αλλά και του κρύου, η ύπαρξη σκουριάς που οφείλεται στην διάβρωση των σωληνώσεων λόγω παλαιότητας. Επίσης παρουσιάζεται συνεχής συσσώρευση ανόργανων αλάτων στις σωληνώσεις. Επιπρόσθετα, υπάρχει ο κίνδυνος ανάπτυξης μικροοργανισμών-βακτηριδίων εντός των σωληνώσεων του συστήματος ύδρευσης του Νοσοκομείου μας. Άρα, γίνεται ξεκάθαρο ότι οι ασθενείς διατρέχουν υψηλό κίνδυνο δευτερογενών λοιμώξεων, τόσο κατά την διάρκεια της παραμονής τους στο νοσοκομείο, όσο και για μερικούς μήνες μετά την ανάρρωσή τους. Λόγω των παραπάνω και σύμφωνα με τους στοιχειώδεις κανόνες υγιεινής και ασφάλειας, καθώς και της απρόσκοπτης λειτουργίας (παρουσιάζονται συνεχής βλάβες και διαρροές των σωληνώσεων) των εγκαταστάσεων, επιβάλλεται η αντικατάσταση των σωληνώσεων κρύου και ζεστού νερού.

Για να προχωρήσουν οι εργασίες αντικατάστασης των σωληνώσεων του δικτύου ύδρευσης και ζεστού νερού, απαιτείται η σύνταξη μελέτης από εξειδικευμένο

προσωπικό και με το κατάλληλο λογισμικό, τα οποία δεν διαθέτει το Νοσοκομείο μας. Η έκταση των εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου Σητείας είναι περίπου 7.500 τ.μ. Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει να γίνουν τα παρακάτω:

- αποτύπωση της όδευσης των δικτύων κρύου –ζεστού και επανακυκλοφορίας και παράδοση σχεδίων εφαρμογής.
- διαστασιολόγηση σύμφωνα με τα νέα δεδομένα (αλλαγή υλικού σωληνώσεων γαλβανισμένου σιδεροσωλήνας σε πολυπροπυλένιο).
- Αναλυτική προμέτρηση σωληνώσεων, μονώσεων και υλικών που θα απαιτηθούν.
- Σύνταξη προϋπολογισμού και τευχών δημοπράτησης συμπεριλαμβανομένου και χρονοδιαγράμματος.

Η ανωτέρω αναφερόμενη εργασία σχεδίασης , διαστασιολόγησης, οριοθετήσεων για την αντικατάσταση των σωληνώσεων κρύου και ζεστού νερού χρήσης Νοσοκομείου απαιτεί την ύπαρξη οργανωμένου γραφείου με σχεδιαστικά προγράμματα (AutoCAD) , υπολογιστικά προγράμματα (4M κλπ) καθώς και εμπειρία στο αντικείμενο για την εφαρμογής της βέλτιστης λύσης.

Επίσης από τον ανάδοχο θα πρέπει να τηρηθούν τα παρακάτω:

1. Επί ποινή αποκλεισμού, ο ανάδοχος πριν την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών θα πρέπει να λάβει πλήρη γνώση των υπαρχόντων εγκαταστάσεων και τοπικών συνθηκών εκτελέσεως των υδραυλικών εργασιών, η οποία θα πρέπει να πιστοποιείται με επίσκεψη στο χώρο εκπροσώπου του υποψηφίου αναδόχου, έτσι ώστε να προβλεφθούν όλες οι αναγκαίες ενέργειες (εργασίες, τροποποιήσεις, κατασκευές κλπ.) καθώς και τα απαιτούμενα υλικά.
2. Για την εν λόγω επίσκεψη θα χορηγηθεί βεβαίωση από το Γ.Ν.ΛΑΣΙΘΙΟΥ –Γ.Ν.-Κ.Υ.ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ(ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ) ΑΟΜ Σητείας, κατόπιν σχετικού έγγραφου αιτήματος και η εν λόγω βεβαίωση θα υποβληθεί με τη προσφορά.
3. Όλος ο εξοπλισμός και τα υλικά που θα χρειαστούν θα είναι καινούργια και αχρησιμοποίητα ,κατάλληλα για εγκαταστάσεις συστημάτων κυκλοφορίας πόσιμου νερού και θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά καταλληλότητας CE.
4. Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν από εξειδικευμένο προσωπικό της αναδόχου εταιρίας
5. Η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται να έχει ασφαλισμένο το προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει στην εκτέλεση των εργασιών και θα φέρει την αποκλειστική αστική και ποινική ευθύνη για τυχόν ατύχημα ή πρόκληση σωματικής ή υλικής βλάβης Η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας του προσωπικού.
6. Να αναφέρεται ο μέγιστος χρόνος εκτέλεσης και παράδοσης των εργασιών από την ημέρα κατακύρωσης της προσφοράς. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στο χρονοδιάγραμμα όσον αφορά την σειρά εκτέλεσης των εργασιών δεδομένου ότι το Νοσοκομείο ευρίσκεται σε συνεχή 24ωρη λειτουργία γεγονός που απαιτεί την διατήρηση παροχής του νερού καθόλη την διάρκεια των εργασιών.


Μετά την διενέργεια έρευνας αγοράς για την μελέτη που αφορά την αντικατάσταση των σωληνώσεων και η οποία κατέληξε άγονη, η νέα εκτιμώμενη δαπάνη για την εκπόνηση της φαίνεται παρακάτω:

Ενδεικτική Προϋπολογισμένη δαπάνη

10.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και βαρύνει τον ΚΑΕ 0419

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

Ο Συντάκτης -Μηχανικός



Σκαρβελάκης Εμμανουήλ

Ο Προϊστάμενος της ΤΥ

Μπελιμπασάκης Ιωάννης

