

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΜΠΑΣ

Σκοπός

Η προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών στηριγμάτων για τη κατασκευή περιμετρικών στηριγμάτων στις σκάλες της κεντρικής εισόδου

Τεχνικές προδιαγραφές Υλικών για κατασκευή προστατευτικών κυγκλιδωμάτων /ραμπών

Εκτιμώμενη απαιτούμενη ποσότητα : 12 μέτρα

Υλικό κατασκευής : Στραντζαριστή γαλβανισμένη σωλήνα τετράγωνης διατομής .
Οριζόντιες και κάθετες στύλοι στήριξης και κουπαστή θα κατασκευαστούν με πλευρά 4* 4 cm .
Ο ενδιάμεσος στύλος (παράλληλος με τη κουπαστή) θα κατασκευαστεί με πλευρά 3*3 cm

Θα περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα σύνδεσης, τάπες, βάσεις, βίδες, αγκύρια και λοιπά υλικά για την πλήρη συναρμολόγηση, στερέωση και τοποθέτηση του κάγκελου.

Τεχνικές προδιαγραφές Εργασιών

Κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών στηριγμάτων / προστατευτικού κάγκελου:
-Κοπή και διαμόρφωση των μεταλλικών στοιχείων στις απαιτούμενες διαστάσεις, ηλεκτροσυγκόλληση, λείανση, συναρμολόγηση, αντισκωριακή προστασία και τελική βαφή, καθώς και τοποθέτηση και αγκύρωση στα προβλεπόμενα σημεία

Ειδικοί όροι

Ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να προβεί σε αυτοψία παρουσία της Τεχνικής Υπηρεσίας (λαμβάνοντας σχετική βεβαίωση, την οποία θα προσκομίσει υποχρεωτικά και **επί ποινής αποκλεισμού** με την προσφορά του), ώστε να διαμορφώσει πλήρη εικόνα των εργασιών και των υλικών που απαιτούνται .

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαθέτει και να εφοδιάζει το προσωπικό του με όλα τα αναγκαία εργαλεία και εξοπλισμό που απαιτείται για την έντεχνη και ταχεία εκτέλεση των εργασιών.

Όλες οι εργασίες θα εκτελούνται από πλήρως στελεχωμένο κι έμπειρο συνεργείο τουλάχιστον δύο ατόμων, σύμφωνα με τους κανόνες της Τέχνης και της Τεχνικής και τις οδηγίες της Υπηρεσίας


Όλο το προσωπικό του Αναδόχου θα πρέπει να είναι ασφαλισμένο και να τηρεί τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας. Γενικότερα, από τον Ανάδοχο θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών, όπως αυτά προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας.

Μετά το πέρας των εργασιών ο Ανάδοχος υποχρεούται να απομακρύνει το συντομότερο όλα τα εργαλεία, άχρηστα υλικά .

Οι συντάκτες των τεχνικών προδιαγραφών



Καλύβας Περικλής
ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών



Μπελιμπουράκης Ιωάννης
ΔΕ Τεχνικού